

Anlage 6 des Protokolls

der OB-Massenheim

vom 03.02.2017 Bad Vilbel, 01.02.2017

Fachdienst Tiefbau / Abwasser

Haupt- und Personalamt
Sitzungsdienst

Peter Büttner
Telefon 06101 602-331
Telefax 06101 602-320
E-Mail Peter.Buettner@bad-vilbel.de

per Fax 390

Ortsbeirat Massenheim am 03.02.2017



Anfrage Bündnis 90/die Grünen vom 19.01.2017
Staukanal „An den Banggärten“

1. Als Baubeginn ist der Sommer 2017 geplant.
2. Das Stauvolumen im vorhandenen Staukanal DN 900 vor dem RÜB beträgt 36,7 cbm. In dem neuen Staukanal mit den Abmessungen 1,30 m x 1,00 m und einer TW-Rinne beträgt das Stauvolumen 102,4 cbm.
3. Der Staukanal DN 900 ist bei einem 3-jährigen Regenereignis von rd. 1,9 cbm/s bereits nach 54 s vollgefüllt. Mit dem Bau des neuen Staukanal reduziert sich Anspringhäufigkeit der Schwelle im RÜB von 82 x (Bestand) auf 41 x (Sanierung) im Jahr. Die Entlastungsdauer, also die Zeit in welcher Wasser über die Schwelle läuft, reduziert sich von 44,9 Std. (Bestand) auf 24,9 Std. (Sanierung) im Jahr.


Büttner

gesehen

Bremer

gesehen

Schäfer

Wysocki