

Projekt: **Stadt Bad Vilbel, Zufahrt Laupushof im Stadtteil Massenheim**

Ausbau mit 1,0m Pflasterstreifen entlang des Weges

Kostenberechnung, Stand 09.09.2025

Pos.	Beschreibung	Einheit	Gesamtkosten		
			Menge	EP [€]	GP [€]
3.	Sitzgruppen herstellen				
3.1.	Oberboden abtragen, fördern und lagern	m ³	5,0	12,00	60,00
3.2.	Oberboden andecken	m ³	5,0	35,00	175,00
3.3.	Boden lösen und laden	m ³	20,0	12,00	240,00
3.4.	Boden beseitigen, bis LAGA Z1.2	m ³	20,0	60,00	1.200,00
3.5.	Bodenverbesserung durch Bodenaustausch ca. 30cm	m ³	20,0	125,00	2.500,00
3.6.	Planum herstellen	m ²	40,0	2,00	80,00
3.7.	Randeinfassung herstellen, T8 x 30	m	36,0	40,00	1.440,00
3.8.	Betonpflasterdecke herstellen	m ²	40,0	45,00	1.800,00
3.9.	Abfallbehälter liefern und einbauen	St.	2,0	900,00	1.800,00
3.10.	Sitzbank liefern und einbauen (inkl. Fundament)	St.	4,0	1.600,00	6.400,00
3.11.	Tisch liefern und einbauen (inkl. Fundament)	St.	2,0	1.800,00	3.600,00
3.12.	Anlehnbügel liefern und einbauen (inkl. Fundament)	St.	4,0	600,00	2.400,00
3.	Sitzgruppen herstellen				21.695,00
	Zwischensumme				273.415,00
	Sonstiges, Rundungen ca. 5 %				11.585,00
	Baukosten, netto				285.000,00
	Ust, 19 %				54.150,00
	Baukosten, brutto				339.150,00

Kosten Stadt B.V.	
Menge	GP [€]
5,00	60,00
5,00	175,00
20,00	240,00
20,00	1.200,00
20,00	2.500,00
40,00	80,00
36,00	1.440,00
40,00	1.800,00
2,00	1.800,00
4,00	6.400,00
2,00	3.600,00
4,00	2.400,00
	21.695,00
	70.605,00
	2.991,64
	73.596,64
	13.983,36
	87.580,00

Kosten Laupus	
Menge	GP [€]
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
	202.810,00
	8.593,36
	211.403,36
	40.166,64
	251.570,00

Anmerkungen:

- ggf. erforderliche Maßnahmen zur Sicherung der vorhandenen Leitungstrassen sind nicht in den o.g. Kosten enthalten.