

Ausschreibung Bepflanzung Biblis Helfrichsgürtel III

Beschreibung:

Im Baugebiet Biblis "Helfrichsgürtel III" ist die äußere Eingrünung her zustellen, zu ergänzen und teilweise vorh. Pflanzen zu entfernen. Ausholungen und Rückschnitte sollen im Stundenlohn abgerechnet werden.
Die Anzahl der Pflege- und Gießgänge ist für 1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre Entwicklungspflege vorgesehen.

		Menge	EP	GP
Pos. 1	Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung	pauschal		_____
Pos. 2	Rasensaat, Landschaftsrasen-Standard mit Kräuter Rasensaat mit Regelsaatgutmischung RSM 7.1.2 Arbeitsgang, Saatgut flächig aufbringen und in den Oberboden einbringen und anwalzen Saatgut 25 g/qm	2625 qm	_____	_____
	Ortsrandeingrünung Am Nord- und Westrand des Baugebietes c. 1910 qm sollen zur Ortsrandeingrünung bestehende Gehölze teilweise erhalten und ergänzt werden. Auf einer Breite von 3,5 m sollen in 3 Reihen folgende Sträucher gepflanzt werden. Mindestqualität: v. Str.m ab 3 Tr, 30/100			
Pos. 3	Coryllus avellana (Haselstrauch)	115 St	_____	_____
Pos. 4	Eunymus europaeus (Pfaffenhütchen)	60 St	_____	_____
Pos. 5	Rosa canina (Hundsrose)	60 St	_____	_____
Pos. 6	Salix aurita (Öhrchenweide)	60 St	_____	_____
	Acer campestre (Feldahorn)	60 St	_____	_____
	Carpinus betulus (Hainbuche)	60 St	_____	_____
Pos. 7	Strauchpflanzung düngen Alginure Bodengranulat perfekt oder gleichwertig liefern und leicht in den Oberboden der Pflanzflächeneinarbeiten. Menge nach Herstellerangaben ca. 50 g /m ²	500 qm	_____	_____
Pos. 8	Rindenmulch oder Holzhäcksel 10/40 liefern und in Pflanzbeete einbauen d=10 cm	500 qm	_____	_____
Pos. 9	Mulchen von Grasflächen, Schnittgut geht in eigentum des AN über	3000 qm	_____	_____
Fertigstellungspflege				
Pos. 10	Pflegegänge	2 St	_____	_____
Pos. 11	Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 10 l pro Strauch	10 St	_____	_____

Entwicklungspflege 2 Jahre

Pos. 12	Pflegegänge	4 St	_____	_____
Pos. 13	Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 10 l pro Strauch	20 St	_____	_____
Pos. 14	Entsorgung von Grünschnittgut	50 cbm	_____	_____
Pos. 15	Stundenlohnarbeiten			
	Vorarbeiter	50 h	_____	_____
	Helfer	100 h	_____	_____
	Radlader mit Maschinist	20 h	_____	_____
	LKW 7,5 to mit Fahrer	20 h	_____	_____
	Summe netto			=====

Datum, Firmenstempel, Unterschrift

—

—