

Darmstädter Aufzugtechnik GmbH
Otto-Röhm-Straße 84 · D-64293 Darmstadt

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Darmstädter Straße 25
68647 Biblis

Angebot

Bearbeiter: Oliver Kißler
Telefon: 06151/101223-0
Datum: 09.11.2021

Standort: Darmstädter Straße 25, 68647 Biblis

Fabrik-Nr.: 3624

Angebot-Nr.: 2021R1178

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Mews,

an der o.g. Aufzuganlage kommt es aufgrund defekter Magnetschalter zu Betriebsstörungen. Aufgrund des Alters der Anlage, empfehlen wir Ihnen die komplette Steuerung zu Erneuern. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen nachfolgende Leistungen an.

Erneuerung der kompletten Steuerung nach EN 81-20:

- Freiprogrammierbare 1 - Knopf Sammelsteuerung mit Mikroprozessor in dezentraler Steuerungstechnik Vernetzung in modernster Bustechnologie
- Klartextanzeige mit auslesbarem Fehlerspeicher.
- Vorbereitet für Datenfernübertragung.
- Positionserfassung über berührungslose Schachtkopierung
- Motoransteuerung: Sanftanlaufgerät
- zusätzliche Module: Brandfalleвакуierung in 2 Etagen
- Austausch der kompletten elektrischen Schacht- und Maschinenrauminstallation inkl. neuer Hängekabel, Inspektionskasten, Schaltschrank, Schachtbeleuchtung und neuen Kabinendruckknopfkasten und Aussentableaus

Im Fahrkorb:

- Kabinendruckknopfkasten Edelstahl Korn 240
- TFT-Anzeige 153 x 95mm 4096 Farben
- Fahrtrichtungsanzeige rollend
- Notruftaster, Tür auf Taster, Notlicht, Schlüsselschalter Ausführung als LED-Großflächentaster
- Überlastanzeige (vorbereitet)
- Gegensprechanlage Maschinerium – Kabine
- Anzeige für den Fernnotruf

In den Etagen:

- Tableau Edelstahl Korn 240
- Fahrtrichtungsanzeige
- LED-Großflächentaster
- Logo im Brandfall nicht benutzen

Angebotspreis: 19.283,40 € netto

Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der bei der Lieferung gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

Angebotsbedingungen zu Angebot 2021R1178

Lieferzeit:	ca. 8-10 Wochen nach Auftragseingang
Lieferung:	frei Baustelle einschließlich Verpackung
Demontage:	Im Angebot enthalten: Demontage aller zu erneuernder Bauteile inkl. fachgerechter Entsorgung. Die Ausgebauten Teile gehen in den Besitz der Darmstädter Aufzugtechnik GmbH über.
Montage:	die Montage erfolgt durch Fachpersonal innerhalb der werktäglichen Arbeitszeit.
Nebenkosten:	im Angebot enthalten: Fahrzeit, Fahrgeld, Auslösung Erstellen der TÜV Unterlagen sowie Einreichen der Abnahmepapiere beim TÜV zur Vorprüfung Gebühren zur Vor- und Abnahmeprüfung Stellung der Prüfgewichte und eines Fachmonteurs zur Abnahmeprüfung
Nicht enthalten sind:	Maler.- Maurer.- Putz.- Rüst und Stemmarbeiten
Angebotsbindefrist:	60 Tage
Zahlungsplan:	50 % bei Montagebeginn 50 % bei Montageende
Zahlungsziel:	10 Tage ohne Abzug

Sollte sich während den Reparaturarbeiten herausstellen das noch weitere Bauteile defekt sind welche nicht im angebotenen Leistungsumfang enthalten sind werden wir Sie sofort informieren und die weitere Vorgehensweise besprechen.

Wir hoffen das unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



i.A. Oliver Kißler
Darmstädter-Aufzugtechnik

Hiermit erteilen wir den Auftrag laut vorstehendem Angebot

Ort

Datum

Stempel/Unterschrift