

Proj.: 009R
LV: 002

Parkplatz Friedhof Erzhausen
Sanierung Parkplatz Erzhausen

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR

Landschaftsbauarbeiten

VOB in allen Teilen neueste Fassung gilt als vereinbart

Bauvorhaben Sanierung des Parkplatzes am Friedhof
Zum Friedhof
64390 Erzhausen

Bauherr Gemeinde Erzhausen
Rodenseestraße 3
64390 Erzhausen

Landschaftsarchitekt Ron Esser
Landschaftsarchitekt
Am Rebstock 11
63128 Dietzenbach
Fon: 01575 6131897

Angebotssumme brutto
ungeprüft: €.....

Angebotssumme brutto,
geprüft: €

Ort, Datum, den.....

.....
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters

Proj.: 009R
LV: 002

Parkplatz Friedhof Erzhausen
Sanierung Parkplatz Erzhausen

LOS 01 SANIERUNG PARKPLATZ FRIEDHOF
Titel 01 VORARBEITEN

Übertrag €

01.01.150

**Fahrradüberdachung "FG Quer"
der Fa. Orion,**

Fahrradüberdachung "FG Quer"
der Fa. Orion,
Ausbauen,
seitlich lagern und wieder an anderer Stelle einbauen,
incl. Fundamente C20/25,
gemäß Herstellervorschrift.
Abmessung ca. 4,15 x 2,00 m
3 Pfosten ca. 0,15 x 0,15 x 2,5 m
Dachflächen aus Glas.
Fundamente vorsichtig entfernen, aufnehmen und entsorgen.

Kontakt:
ORION Bausysteme GmbH
Waldstraße 2
64584 Biebesheim
Telefon: 06258-5552-0
Fax: 06258-5552-36
info@orion-bausysteme.de



Menge: 1,00 psch EP: GB:

01.01.160

Vorh. Fahrradständer der Fa. Orion ausbauen

Vorh. Fahrradständer der Fa. Orion,
Beta-Classico, wie abgebildet,
Länge ca. 4,00 m
ca. 3 Fundamente (quer)
9 Einstellplätze, einseitig,
ausbauen,
Fundamente vorsichtig entfernen, aufnehmen und entsorgen,
seitlich lagern und an anderer Stelle wieder einbauen gemäß
Herstellervorschrift
incl. Fundamente C 20/25

Kontakt:
ORION Bausysteme GmbH
Waldstraße 2
64584 Biebesheim
Telefon: 06258-5552-0
Fax: 06258-5552-36
info@orion-bausysteme.de

Proj.: 009R
LV: 002

Parkplatz Friedhof Erzhausen
Sanierung Parkplatz Erzhausen

LOS 01 SANIERUNG PARKPLATZ FRIEDHOF
Titel 01 VORARBEITEN

Übertrag €



Menge: 1,00 psch EP: GB:

01.01.170

**Aus- und wieder einbauen, Betonpflaster reinigen lagern
Bettung Kiessand 0/4 D 4cm Gehweg Brechsand-Splitt 0/4
nicht schadstoffbelastet**

Pflasterbelag in Sandbettung liegend ausbauen und wieder einbauen,
Steinpflaster als Betonpflaster,
wiederverwendbare Stoffe reinigen, seitlich lagern,
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand),
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
zusätzliche Steine werden gesondert vergütet, in Gehwegen,
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Wiegekarte.

Menge: 30,00 m2 EP: GB:

01.01.180

Unbrauchbare Stoffe aufnehmen,

Unbrauchbare Stoffe aufnehmen,
zur Abfuhr auf Haufen setzen,
Stoffart: Baustoffreste, Abfälle, Unrat,
Laden und verwerten.
Abrechnung nach Aufmaß an der Lagerstelle.

Menge: 3,00 m3 EP: GB:

Summe Titel

01 VORARBEITEN

.....
.....

Proj.: 009R
LV: 002

Parkplatz Friedhof Erzhausen
Sanierung Parkplatz Erzhausen

LOS 01 SANIERUNG PARKPLATZ FRIEDHOF
Titel 06 VEGETATIONSTECHN.- ARBEITEN

Übertrag €

- 01.06.190 **Pflanzenverankerung, mit Baumpfählen, schräg,**
Pflanzenverankerung, mit Baumpfählen, schräg, Zopfdicke: 8/10 cm Pflahlänge 2,00 m
Bindegut aus Kokosstrick
Menge: 12,00 St EP: GB:
- 01.06.200 **Zelkova serrata 'Village Green' H 4xv mDb, StU. 18 bis 20 cm,**
Zelkova serrata 'Village Green' H 4xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 2,00 St EP: GB:
- 01.06.210 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2021 004
Sophora japonica H 4xv mDb StU. 18-20cm liefern
Sophora japonica (Schnurbaum) H 4xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 2,00 St EP: GB:
- 01.06.220 * Pos. entfällt *
Prunus avium Plena H 4xv mDb StU. 18-20cm liefern
Prunus avium "Plena" (Gefüllt blühende Vogel-Kirsche) H 4xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 1,00 St EP: nur Einheitspreis
- 01.06.230 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 004
Amelanchier lamarckii H 4xv mDb h 200-250cm liefern
Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne) H 4xv mDb, h 200 bis 250 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 1,00 St EP: GB:
- 01.06.240 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 004
Buddleja davidii Ile de France Sol 3xv C h 100-125cm liefern
Buddleja davidii "Ile de France" (Sommerlieder "Ile de France") Sol 3xv C, h 100 bis 125 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 1,00 St EP: GB:

Proj.: 009R
LV: 002

Parkplatz Friedhof Erzhausen
Sanierung Parkplatz Erzhausen

LOS 01 SANIERUNG PARKPLATZ FRIEDHOF
Titel 06 VEGETATIONSTECHN.- ARBEITEN

Übertrag €

- 01.06.250 **Buddleja Blue Chip
Str v , h 20-30**
Buddleja Blue Chip
Str v
h 20 bis 30 cm,
nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 60,00 St EP: GB:
- 01.06.260 **Deutzia rosea Str 2xv C h 30-40cm liefern**
Deutzia rosea (Glöckchen Deutzie) Str 2xv C, h 30 bis 40 cm,
nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 15,00 St EP: GB:
- 01.06.270 **Hedera helix 2xv P 4-6 Tr, h 30-40cm liefern**
Hedera helix (Gewöhnlicher Efeu) 2xv P 4-6 Tr, h 30 bis 40 cm,
nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 310,00 St EP: GB:
- 01.06.280 **Mahonia aquifolium 'Apollo' ver C h 30-40cm liefern**
Mahonia aquifolium 'Apollo' (niedrige mahonie) ver h 30 bis 40
cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 23,00 St EP: GB:
- 01.06.290 **Rosa multiflora
A-Qualität,**
Rosa multiflora
A-Qualität,
nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 3,00 St EP: GB:
- 01.06.300 Stl-Nr.: STL B-Bau 10/2019 004
Spiraea x cinerea "Grefsheim"
Spiraea x cinerea "Grefsheim" (Aschgrauer Spierstrauch
"Grefsheim") Sol 3xv mDb, h 125 bis 150 cm, nur liefern,
einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 7,00 St EP: GB:
- 01.06.310 **Viburnum opulus
Sol. mB 150 - 200**
Viburnum opulus
Sol. mB 150 - 200
nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.
Menge: 3,00 St EP: GB:

Proj.: 009R
LV: 002

Parkplatz Friedhof Erzhausen
Sanierung Parkplatz Erzhausen

ZUSAMMENSTELLUNG

LOS	01	SANIERUNG PARKPLATZ FRIEDHOF	
Titel	01	VORARBEITEN €
Titel	02	ERDARBEITEN €
Titel	03	ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN €
Titel	04	WEGE UND PLÄTZE €
Titel	05	AUSSTATTUNG €
Titel	06	VEGETATIONSTECHN.- ARBEITEN €
Titel	07	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE €
Titel	08	REGIEARBEITEN €
		
Summe	01	SANIERUNG PARKPLATZ FRIEDHOF €
<hr/>			
Summe LV		 €
zuzüglich	19,00 %	Mwst €
		
Gesamtsumme		 €
