


## Kostenberechnung nach DIN 276 Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**


<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
500	Außenanlagen und Freiflächen.....	2
510	Erdbau.....	2
511	Herstellung.....	2
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen.....	2
561	Allgemeine Einbauten.....	2
562	Besondere Einbauten.....	2
570	Vegetationsflächen.....	3
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung.....	3
572	Sicherungsbauweisen.....	3
573	Pflanzflächen.....	4
574	Rasen- und Saatflächen.....	9
579	Sonstiges zur KG 570.....	9
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen.....	10
591	Baustelleneinrichtung.....	10
593	Sicherungsmaßnahmen.....	10
594	Abbruchmaßnahmen.....	10
596	Materialentsorgung.....	12
	Zusammenstellung.....	14



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>			
<b>510</b>	<b>Erdbau</b>			
<b>511</b>	<b>Herstellung</b>			
<b>2.3.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 002 DIN276_18 511 Herstellung <b>Boden Vegetationsfläche lösen fördern einbauen Abtrag-T 0,2m Einbau-H 0,2m SU</b>	250,000 m2	5,00	1.250,00
<b>2.4.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 002 DIN276_18 511 Herstellung <b>Boden Vegetationsfläche lösen fördern einbauen Abtrag-T 0,2m Einbau-H 0,2m SU</b>	250,000 m2	5,00	1.250,00
<b>5.1.10.</b>	STLB-Bau: 10/2021 003 DIN276_18 511 Herstellung <b>Oberboden auftragen BG3b GU D 20-30cm</b>	500,000 m2	3,00	1.500,00
	<b>Summe 511 Herstellung</b>			<b>4.000,00</b>
	<b>Summe 510 Erdbau</b>			<b>4.000,00</b>
<b>560</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>			
<b>561</b>	<b>Allgemeine Einbauten</b>			
<b>8.1.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 561 Allgemeine Einbauten <b>Greifvogelansitzwarte L 6m Greifstange Halbrundholz Durchm. 8cm</b>	3,000 St	100,00	300,00
	<b>Summe 561 Allgemeine Einbauten</b>			<b>300,00</b>
<b>562</b>	<b>Besondere Einbauten</b>			
<b>8.3.10.</b>	DIN276_18 562 Besondere Einbauten <b>Nistkasten Kleinvogel</b>	5,000 St	50,00	250,00
<b>8.3.20.</b>	DIN276_18 562 Besondere Einbauten <b>Niströhre Steinkauz</b>	2,000 St	100,00	200,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.4.10.	DIN276_18 <b>Bienenhotel</b>	562	Besondere Einbauten		
			1,000 St	1.300,00	1.300,00
	<b>Summe 562</b>		<b>Besondere Einbauten</b>		<b>1.750,00</b>
	<b>Summe 560</b>		<b>Einbauten in Außenanlagen und ..</b>		<b>2.050,00</b>
<b>570</b>	<b>Vegetationsflächen</b>				
<b>571</b>	<b>Vegetationstechnische Bodenbearbeitung</b>				
4.4.70.	DIN276_18 DIN276-1_08 <b>Gießbrand herstellen manuell, 10 cm hohe Dämme</b>	571 574	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung Pflanzen		
			85,000 St	3,00	255,00
5.1.20.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 <b>Feinplanum Rasenfläche BG3a GU</b>	571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		
			1.000,000 m2	1,14	1.140,00
6.1.20.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 <b>Vegetationstragschicht Schotterrassen Gemisch D 15cm</b>	571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		
			715,000 m2	13,00	9.295,00
	<b>Summe 571</b>		<b>Vegetationstechnische Bodenbear..</b>		<b>10.690,00</b>
<b>572</b>	<b>Sicherungsbauweisen</b>				
4.4.50.	STLB-Bau: 04/2022 003 DIN276_18 DIN276-1_08 <b>Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. 15-20cm H bis 2,5m</b>	572 574	Sicherungsbauweisen Pflanzen		
			5,000 St	22,00	110,00
8.2.10.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 <b>Benjeshecke Stoffe beige gestellt Holzpfähle 2 parall. Reihen beige gestellt Abst. 80cm H 1,5m</b>	572	Sicherungsbauweisen		
			10,000 m	80,00	800,00
	<b>Summe 572</b>		<b>Sicherungsbauweisen</b>		<b>910,00</b>



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhäusen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhäusen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>573</b>	<b>Pflanzflächen</b>			
4.1.10.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Anhalter H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.20.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Alkmene H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.30.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Friedberger Bohnapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.40.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Hauxapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.50.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Jakob Lebel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.60.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Kloppenheimer Streifling H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.70.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Lippoldsberger Tiefenblüte H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.80.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Metzrenette H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.90.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Roter Berlepsch H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00
4.1.100.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Roter Boskoop H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.110.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Süßkirsche Burlat H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	150,00	300,00
4.1.120.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Süßkirsche Große Schwarze Knorpelkirsche H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	150,00	300,00
4.1.130.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Süßkirsche Hedelfinger Riesen H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	150,00	300,00
4.1.140.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Süßkirsche Kassins Frühe Herzkirsche H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	150,00	300,00
4.1.150.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Süßkirsche Regina H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	150,00	300,00
4.1.160.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfelquitte Leskovac H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	110,00	220,00
4.1.170.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Sorbus domestica H 2xv mB StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	4,000 St	185,00	740,00
4.1.180.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Castanea sativa H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	500,00	1.500,00
4.1.190.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Juglans regia H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	500,00	1.000,00
4.2.10.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Heuchelheimer Schneeapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000 St	150,00	450,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.20.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Ingrid Marie H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000	St	150,00	450,00
4.2.30.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Jonagold H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000	St	150,00	450,00
4.2.40.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Krügers Dickstiel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000	St	150,00	450,00
4.2.50.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Apfel Rote Sternrenette H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	3,000	St	150,00	450,00
4.2.60.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Birne Clapps Liebling H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000	St	150,00	300,00
4.2.70.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Birne Gräfin von Paris H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000	St	150,00	150,00
4.2.80.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Birne Grüne Jagdbirne H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000	St	150,00	150,00
4.2.90.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Birne Sülibirne H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000	St	150,00	150,00
4.2.100.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Birne Williams Christbirne H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000	St	150,00	150,00
4.2.110.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Pflaume Königin Viktoria H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000	St	150,00	150,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.120.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Pflaume Ontario H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	150,00	150,00
4.2.130.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Pflaume Ruth Gerstetter H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	150,00	150,00
4.2.140.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Pflaume The Czar H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	150,00	150,00
4.2.150.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Zwetsche Hauszwetsche H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	150,00	300,00
4.2.160.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Reneklode Graf Althans Reneklode H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	250,00	250,00
4.2.170.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Reneklode Große Grüne Reneklode H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	250,00	250,00
4.2.180.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Reneklode Oullins Reneklode H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	250,00	250,00
4.2.190.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Mirabelle Aprimira H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	180,00	180,00
4.2.200.	DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Mirabelle Bellamira H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	1,000 St	180,00	180,00
4.2.210.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Mirabelle Von Nancy H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b>	2,000 St	180,00	360,00




## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.10.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Corylus avellana Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen</b>	5,000 St	20,00	100,00
4.3.20.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Crataegus monogyna Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen</b>	5,000 St	25,00	125,00
4.3.21.	STLB-Bau: 04/2023 004 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Prunus spinosa Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen</b>	5,000 St	30,00	150,00
4.3.30.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Schutz gg.Verbiss/Fegen Hose Sechseck-Drahtgeflecht 500/13/0,7 Durchm. 20-50cm H bis 1,5m</b>	100,000 St	35,00	3.500,00
4.4.10.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 573 Pflanzflächen DIN276-1_08 574 Pflanzen <b>Pflanzgrube 100/100cm T 60cm lösen fördern einbauen BG3b</b>	85,000 St	25,00	2.125,00
4.4.20.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 573 Pflanzflächen DIN276-1_08 574 Pflanzen <b>Pflanzenverankerung Baumpfahl senkrecht L 250cm Kokosstrick</b>	80,000 St	25,00	2.000,00
4.4.30.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 573 Pflanzflächen DIN276-1_08 574 Pflanzen <b>Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer L 250cm Kokosstrick</b>	5,000 St	100,00	500,00
4.4.40.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 573 Pflanzflächen DIN276-1_08 574 Pflanzen <b>Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis 15cm H bis 2,5m</b>	80,000 St	17,00	1.360,00






## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.80.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 573 Pflanzflächen <b>Mulchen Pflanzfläche Rindenmulch 20/80 D 5cm</b>	85,000 m2	6,00	510,00
	<b>Summe 573 Pflanzflächen</b>			<b>25.350,00</b>
<b>574</b>	<b>Rasen- und Saatflächen</b>			
5.1.30.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 574 Rasen- und Saatflächen <b>Rasen gebietseigen Trocken-Ansaat S RSM Regio RSM 7.2.2 UG09 10g/m2 Ammensaat 4g/m2</b>	2.500,000 m2	0,50	1.250,00
7.1.40.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 574 Rasen- und Saatflächen <b>Mähen wiesenähnliche Fläche Schnitt-H 10cm B bis 1m 2Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN</b>	5.000,000 m2	0,15	750,00
	<b>Summe 574 Rasen- und Saatflächen</b>			<b>2.000,00</b>
<b>579</b>	<b>Sonstiges zur KG 570</b>			
4.4.60.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 579 Sonstiges zur KG 570 <b>Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. bis 10cm organ.Dünger 140g/cm Stamm-Durchm.</b>	85,000 St	5,00	425,00
7.1.10.	DIN276_18 579 Sonstiges zur KG 570 DIN276-1_08 579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges <b>Wässern Pflanzung Bäume StU. 10-12cm und 16-18cm 100l I/St 30Arbeitsgänge</b>	85,000 St	150,00	12.750,00
7.1.20.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 579 Sonstiges zur KG 570 <b>Mulchschicht nachbessern ganzflächig Baumscheibe bis 1m2 Rindenmulch D 3-5cm</b>	85,000 m2	6,00	510,00
7.1.30.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 579 Sonstiges zur KG 570 <b>Jungbaumpflege Leittrieb freistellen Astkränze Astquirle ausdünnen 10Äste H bis 6m Durchm. bis 10cm Kronendurchm. bis 3m</b>	85,000 St	55,00	4.675,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Summe 579</b>		<b>Sonstiges zur KG 570</b>		<b>18.360,00</b>
<b>Summe 570</b>		<b>Vegetationsflächen</b>		<b>57.310,00</b>
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen</b>			
<b>591</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
1.1.10.	DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung <b>Baustelle einrichten, vorhalten und räumen</b>	1,000 psch		1.000,00
1.2.10.	STLB-Bau: 10/2022 000 DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung <b>Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen</b>	20,000 m	15,00	300,00
<b>Summe 591</b>		<b>Baustelleneinrichtung</b>		<b>1.300,00</b>
<b>593</b>	<b>Sicherungsmaßnahmen</b>			
1.3.10.	DIN276_18 593 Sicherungsmaßnahmen <b>Baumkronenschutz aus Holz</b>	10,000 m	15,00	150,00
4.3.40.	DIN276_18 593 Sicherungsmaßnahmen <b>Schutzzaun aus Holz, für Feldhecke, 5 Jahre</b>	20,000 m	40,00	800,00
6.2.10.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 593 Sicherungsmaßnahmen <b>Poller herausnehmbar Bodenhülse Stahl H 50cm Durchm. 15cm aufstellen</b>	4,000 St	90,00	360,00
<b>Summe 593</b>		<b>Sicherungsmaßnahmen</b>		<b>1.310,00</b>
<b>594</b>	<b>Abbruchmaßnahmen</b>			
2.1.10.	STLB-Bau: 10/2022 084 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen <b>Zaun Riegel Füllung Stahl abbrechen H 1m v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b>	150,000 m	7,50	1.125,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.20.	STLB-Bau: 04/2023 084 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen <b>Zaunpfosten Stahl abbrechen WD 1,5mm L 150cm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.</b>	50,000 St	4,50	225,00
2.1.30.	STLB-Bau: 10/2022 084 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen <b>Einzelfundament Beton abbrechen 24kN/m3 0,25-0,5m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b>	10,000 m3	300,00	3.000,00
2.2.10.	STLB-Bau: 04/2023 084 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen <b>Stufe Blockstufe Betonwerkstein abbrechen H 17,5 cm Lauf-B 100 cm T 29 cm 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.</b>	19,000 St	6,00	114,00
2.2.20.	STLB-Bau: 10/2022 084 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen <b>Einzelfundament Beton abbrechen 24kN/m3 0,25-0,5m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b>	4,500 m3	300,00	1.350,00
2.5.10.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen DIN276-1_08 594 Abbruchmaßnahmen <b>Baum fällen Durchm. 10-30cm</b>	10,000 St	70,00	700,00
2.5.20.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen DIN276-1_08 594 Abbruchmaßnahmen <b>Wurzelstock roden ziehen T 20-30cm Durchm. 15-30cm lagern</b>	10,000 St	45,00	450,00
2.6.10.	STLB-Bau: 04/2023 003 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen DIN276-1_08 214 Herrichten der Geländeoberfläche <b>Heckengehölz roden B 100-150cm H 200-300cm T 20-30cm lagern</b>	160,000 m	20,00	3.200,00
6.1.10.	STLB-Bau: 04/2023 084 DIN276_18 594 Abbruchmaßnahmen <b>Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch ländl. Weg abbrechen D bis 10cm Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.</b>	35,000 m3	17,00	595,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Summe 594</b>	<b>Abbruchmaßnahmen</b>			<b>10.759,00</b>
<b>596</b>	<b>Materialentsorgung</b>			
<b>3.1.10.</b>	STLB-Bau: 04/2022 087 DIN276_18 596 Materialentsorgung DIN276-1_08 596 Materialentsorgung <b>Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>	15,000 t	110,00	1.650,00
<b>3.2.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 087 DIN276_18 596 Materialentsorgung <b>Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 29km Vergüt.Entsorg. AN</b>	20,000 t	80,00	1.600,00
<b>3.3.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 087 DIN276_18 596 Materialentsorgung DIN276-1_08 596 Materialentsorgung <b>Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>	70,000 t	35,00	2.450,00
<b>3.3.20.</b>	STLB-Bau: 04/2022 087 DIN276_18 596 Materialentsorgung DIN276-1_08 596 Materialentsorgung <b>Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet Z2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>	10,000 t	50,00	500,00
<b>3.4.10.</b>	STLB-Bau: 04/2022 087 DIN276_18 596 Materialentsorgung DIN276-1_08 596 Materialentsorgung <b>Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>	15,000 t	20,00	300,00
<b>7.2.10.</b>	STLB-Bau: 04/2022 087 DIN276_18 596 Materialentsorgung DIN276-1_08 596 Materialentsorgung <b>Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>	5,000 t	110,00	550,00
<b>Summe 596</b>	<b>Materialentsorgung</b>			<b>7.050,00</b>



## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**


<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
<b>Summe 590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanl..</b>				<b>20.419,00</b>
<b>Summe 500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>				<b>83.779,00</b>



## Kostenberechnung nach DIN 276 Zusammenstellung

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	
510	Erdbau	4.000,00
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	2.050,00
570	Vegetationsflächen	57.310,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	20.419,00
	<b>Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>83.779,00</b>
<b>510</b>	<b>Erdbau</b>	
511	Herstellung	4.000,00
	<b>Summe 510 Erdbau</b>	<b>4.000,00</b>
<b>560</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>	
561	Allgemeine Einbauten	300,00
562	Besondere Einbauten	1.750,00
	<b>Summe 560 Einbauten in Außenanlagen und ..</b>	<b>2.050,00</b>
<b>570</b>	<b>Vegetationsflächen</b>	
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	10.690,00
572	Sicherungsbauweisen	910,00
573	Pflanzflächen	25.350,00
574	Rasen- und Saatflächen	2.000,00
579	Sonstiges zur KG 570	18.360,00
	<b>Summe 570 Vegetationsflächen</b>	<b>57.310,00</b>
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen</b>	
591	Baustelleneinrichtung	1.300,00
593	Sicherungsmaßnahmen	1.310,00
594	Abbruchmaßnahmen	10.759,00
596	Materialentsorgung	7.050,00
	<b>Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanl..</b>	<b>20.419,00</b>
<b>Gld.</b>	<b>Zusammenfassung Kostengruppen</b>	
500	Außenanlagen und Freiflächen	83.779,00
	<b>Summe Gld. Zusammenfassung Kostengruppen</b>	<b>83.779,00</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %	83.779,00 EUR 15.918,01 EUR <b>99.697,01 EUR</b>



## Kostenberechnung nach DIN 276 Zusammenstellung

**Projekt:** 123                      **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1                                **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

---

(Ort)

---

(Datum)

---

(rechtsgültige Unterschrift)