


## Kostenberechnung nach DIN 276 Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
500	Außenanlagen und Freiflächen.....	2
510	Erdbau.....	2
511	Herstellung.....	2
519	Sonstiges zur KG 510.....	2
540	Baukonstruktionen.....	3
541	Einfriedungen.....	3
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen.....	4
561	Allgemeine Einbauten.....	4
562	Besondere Einbauten.....	4
570	Vegetationsflächen.....	5
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung.....	5
572	Sicherungsbauweisen.....	5
573	Pflanzflächen.....	6
574	Rasen- und Saatflächen.....	12
579	Sonstiges zur KG 570.....	13
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen.....	17
591	Baustelleneinrichtung.....	17
593	Sicherungsmaßnahmen.....	17
594	Abbruchmaßnahmen.....	18
596	Materialentsorgung.....	20
	Zusammenstellung.....	24






## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhäusen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhäusen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen über 0,25 bis 0,5 m <sup>3</sup> .			
		1,000 m <sup>3</sup>	215,00	215,00
<b>Summe 519</b>	<b>Sonstiges zur KG 510</b>			<b>215,00</b>
<b>Summe 510</b>	<b>Erdbau</b>			<b>4.215,00</b>
<b>540</b>	<b>Baukonstruktionen</b>			
<b>541</b>	<b>Einfriedungen</b>			
<b>6.2.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 1,4m Maschenweite 50/200mm L 2,5m Pfosten Stahlvierkantrohr 60/40mm</b> Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte, Höhe 1,4 m, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 200 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.			
		14,500 m	70,00	1.015,00
<b>6.2.20.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlvierkantrohr 50/50mm WD 2mm L 200cm</b> Zaunpfosten als Endpfosten, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 50/50 mm, Wanddicke 2 mm, Gesamtpfostenlänge 200 cm.			
		4,000 St	40,00	160,00
<b>6.2.30.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 250cm H 1,4m Rahmen Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm Füllung Stahlgitter verz Profilzylinder Drückergarnitur beweglich 1Flügel steigend Pfosten Stahlvierkantrohr 80/80mm WD 3mm L 300cm</b> Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, symmetrisch, lichte Weite 250 cm, Höhe 1,4 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, ein Torflügel steigend angeschlagen, mit Mittelverriegelung, Seitenfeststeller und Fangöse,			




## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Torpfosten aus Stahlvierkantrrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpostenlänge 300 cm.			
		2,000 St	1.360,00	2.720,00
<b>Summe 541</b>	<b>Einfriedungen</b>			<b>3.895,00</b>
<b>Summe 540</b>	<b>Baukonstruktionen</b>			<b>3.895,00</b>
<b>560</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>			
<b>561</b>	<b>Allgemeine Einbauten</b>			
<b>9.1.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Greifvogelansitzwarte L 6m Greifstange Halbrundholz Durchm. 8cm</b> Greifvogelansitzwarte aus Nadelholzpfahl, Zopfdicke 12 bis 16 cm, Pfahllänge 6 m, Greifstange aus Halbrundholz, Durchmesser 8 cm, Länge 50 cm.			
		1,000 St	100,00	100,00
<b>Summe 561</b>	<b>Allgemeine Einbauten</b>			<b>100,00</b>
<b>562</b>	<b>Besondere Einbauten</b>			
<b>9.3.10.</b>	<b>Nistkasten Kleinvogel</b> Nistkasten Kleinvogel			
		5,000 St	50,00	250,00
<b>9.3.20.</b>	<b>Niströhre Steinkauz</b> Niströhre Steinkauz			
		2,000 St	100,00	200,00
<b>9.4.10.</b>	<b>Bienenhotel</b> Bienenhotel			
		2,000 St	1.300,00	2.600,00
<b>Summe 562</b>	<b>Besondere Einbauten</b>			<b>3.050,00</b>
<b>Summe 560</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen und ..</b>			<b>3.150,00</b>






## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Summe 572</b>		<b>Sicherungsbauweisen</b>		<b>3.200,00</b>
<b>573</b>	<b>Pflanzflächen</b>			
<b>4.1.10.</b>	<b>Apfel Anhalter H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Anhalter" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.			
		3,000 St	150,00	450,00
<b>4.1.20.</b>	<b>Apfel Friedberger Bohnapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Friedberger Bohnapfel" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.			
		3,000 St	150,00	450,00
<b>4.1.30.</b>	<b>Apfel Grüner Fürstenapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Grüner Fürstenapfel" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.			
		2,000 St	150,00	300,00
<b>4.1.40.</b>	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Apfel Jakob Fischer H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Jakob Fischer" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.			
		2,000 St	150,00	300,00
<b>4.1.50.</b>	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Apfel Rheinischer Bohnapfel ha 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Rheinischer Bohnapfel" ha 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.			
		3,000 St	150,00	450,00
<b>4.1.60.</b>	<b>Apfel Rote Walze H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Rote Walze" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.			
		3,000 St	150,00	450,00
<b>4.1.70.</b>	<b>Apfel Roter Eiserapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Roter Eiserapfel" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.			
		2,000 St	150,00	300,00



## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.80.	<b>Apfel Spitzrabau H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Spitzrabau" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	2,000 St	150,00	300,00
4.1.90.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Süßkirsche Burlat H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Süßkirsche "Burlat" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.1.100.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Süßkirsche Große Schwarze Knorpelkirsche H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Süßkirsche "Große Schwarze Knorpelkirsche" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.1.110.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Süßkirsche Hedelfinger Riesen H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Süßkirsche "Hedelfinger Riesen" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.1.120.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Süßkirsche Kassins Frühe Herzkirsche H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Süßkirsche "Kassins Frühe Herzkirsche" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.1.130.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Süßkirsche Regina H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Süßkirsche "Regina" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.1.140.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Apfelquitte Leskovac H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Quitte "Apfelquitte Leskovac" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	110,00	110,00




## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.150.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Sorbus domestica H 2xv mB StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Sorbus domestica (Speierling) H 2xv mB, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	3,000 St	185,00	555,00
4.1.160.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Castanea sativa H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen</b> Castanea sativa (Ess-Kastanie) H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.	3,000 St	500,00	1.500,00
4.1.170.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Juglans regia H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen</b> Juglans regia (Echte Walnuss) H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.	3,000 St	500,00	1.500,00
4.1.180.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Prunus avium H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen</b> Prunus avium (Vogel-Kirsche) H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.	3,000 St	550,00	1.650,00
4.2.10.	<b>Apfel Brettacher H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Brettacher" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	2,000 St	150,00	300,00
4.2.20.	<b>Apfel Champagner-Renette H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Champagner-Renette" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	2,000 St	150,00	300,00
4.2.30.	<b>Apfel Gacksapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Gacksapfel" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	2,000 St	150,00	300,00






## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.40.	<b>Apfel Gestreifter Matapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Gestreifter Matapfel" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	2,000 St	150,00	300,00
4.2.50.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Apfel Gewürzluikenapfel H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Gewürzluikenapfel" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.2.60.	<b>Apfel Prinz Albrecht H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Apfel "Prinz Albrecht" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.2.70.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Birne Clapps Liebling H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Birne "Clapps Liebling" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.2.80.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Birne Williams Christbirne H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Birne "Williams Christbirne" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	150,00	150,00
4.2.90.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Zwetsche Hauszwetsche H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Zwetsche "Hauszwetsche" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	2,000 St	150,00	300,00
4.2.100.	STLB-Bau: 04/2023 004 <b>Mirabelle Von Nancy H 2xv C StU. 10-12cm liefern einpflanzen</b> Mirabelle "Von Nancy" H 2xv C, StU. 10 bis 12 cm, liefern und einpflanzen.	1,000 St	180,00	180,00








## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.80.	<p>STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mulchen Pflanzfläche Rindenmulch 20/80 D 5cm</b> Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch, Körnung 20/80, Dicke der Mulchdecke 5 cm, Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.</p>	56,000 m2	6,00	336,00
<b>Summe 573</b>	<b>Pflanzflächen</b>			<b>18.778,00</b>
<b>574</b>	<b>Rasen- und Saatflächen</b>			
5.1.30.	<p>STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Rasen gebietseigenen Trocken-Ansaat S RSM Regio RSM 7.2.2 UG09 10g/m2 Ammensaat 4g/m2</b> Rasen ansäen mit gebietseigenem Saatgut als Trocken-Ansaat DIN 18918, Saatverfahren S (Saatgut) DIN 18918, Regiosaatgutmischung, RSM Regio 7.2.2 Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräutern, Ursprungsgebiet UG 09 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland, Aussaatmenge 10 g/m2, Ammensaatmenge 4 g/m2, Nachweis der Stoffe durch Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten.</p>	2.500,000 m2	0,50	1.250,00
7.1.40.	<p>STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mähen wiesenähnliche Fläche Schnitt-H 10cm B bis 1m 2Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN</b> Mähen von wiesenähnlichen Flächen, Schnitthöhe 10 cm, Arbeitsbreite bis 1 m, 2 Schnitte, Schnitt nach Samenbildung, Schnittgut auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	5.000,000 m2	0,20	1.000,00
8.1.40.	<p>STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mähen wiesenähnliche Fläche Schnitt-H 10cm B bis 1m 2Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN</b> Mähen von wiesenähnlichen Flächen, Schnitthöhe 10 cm, Arbeitsbreite bis 1 m, 2 Schnitte, Schnitt nach Samenbildung, Schnittgut auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	5.000,000 m2	0,20	1.000,00
8.3.40.	<p>STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mähen wiesenähnliche Fläche Schnitt-H 10cm B bis 1m 2Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN</b> Mähen von wiesenähnlichen Flächen, Schnitthöhe 10 cm,</p>			



## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Arbeitsbreite bis 1 m, 2 Schnitte, Schnitt nach Samenbildung, Schnittgut auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		5.000,000 m2	0,20	1.000,00
<b>10.1.20.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mähen wiesenähnliche Fläche Schnitt-H 10cm B bis 1m 2Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN</b> Mähen von wiesenähnlichen Flächen, Schnitthöhe 10 cm, Arbeitsbreite bis 1 m, 2 Schnitte, Schnitt nach Samenbildung, Schnittgut auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		5.000,000 m2	0,20	1.000,00
	<b>Summe 574</b>			<b>5.250,00</b>
	<b>Rasen- und Saatflächen</b>			
<b>579</b>	<b>Sonstiges zur KG 570</b>			
<b>4.4.60.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. bis 10cm organ.Dünger 140g/cm Stamm-Durchm.</b> Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß ZTV-Baumpflege, Stammdurchmesser bis 10 cm, organischer Dünger, 140 g Dünger pro cm Stamm-Durchmesser.			
		56,000 St	5,00	280,00
<b>7.1.10.</b>	<b>Wässern Pflanzung Bäume StU. 10-12cm und 16-18cm 100l I/St 20Arbeitsgänge</b> Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10 bis 12 cm und 16 bis 18 cm, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 50 l/St, 20 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten.			
		56,000 St	200,00	11.200,00
<b>7.1.20.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mulchschicht nachbessern ganzflächig Baumscheibe bis 1m2 Rindenmulch D 3-5cm</b> Mulchschicht nachbessern, ganzflächig, auf Baumscheibe, Größe der Baumscheibe bis 1 m2, Mulchstoff Rindenmulch, gütegesichert, Körnung 20/80, Dicke 3 bis 5 cm.			
		56,000 m2	6,00	336,00
<b>7.1.30.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Jungbaumpflege Leittrieb freistellen Astkränze Astquirle ausdünnen 10Äste H bis 6m Durchm. bis 10cm Kronendurchm. bis 3m</b> Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt), gemäß ZTV-Baumpflege, Leittrieb freistellen, Astkränze und Astquirle			



## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ausdünnen, 10 zu entfernende Äste je Baum, Gesamthöhe des Baumes bis 6 m, einstämmig, Stammdurchmesser bis 10 cm, mittlerer Kronendurchmesser bis 3 m, Malus (Apfel), anfallende Stoffe seitlich lagern, Entsorgung wird gesondert vergütet.	56,000 St	55,00	3.080,00
<b>8.1.10.</b>	<b>Wässern Pflanzung Bäume StU. 10-12cm und 16-18cm 100l I/St 15Arbeitsgänge</b> Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10 bis 12 cm und 16 bis 18 cm, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 50 l/St, 15 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten.	56,000 St	175,00	9.800,00
<b>8.1.20.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mulchschicht nachbessern ganzflächig Baumscheibe bis 1m2 Rindenmulch D 3-5cm</b> Mulchschicht nachbessern, ganzflächig, auf Baumscheibe, Größe der Baumscheibe bis 1 m2, Mulchstoff Rindenmulch, gütegesichert, Körnung 20/80, Dicke 3 bis 5 cm.	56,000 m2	6,00	336,00
<b>8.1.30.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Jungbaumpflege Leittrieb freistellen Astkränze Astquirle ausdünnen 10Äste H bis 6m Durchm. bis 10cm Kronendurchm. bis 3m</b> Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt), gemäß ZTV-Baumpflege, Leittrieb freistellen, Astkränze und Astquirle ausdünnen, 10 zu entfernende Äste je Baum, Gesamthöhe des Baumes bis 6 m, einstämmig, Stammdurchmesser bis 10 cm, mittlerer Kronendurchmesser bis 3 m, Malus (Apfel), anfallende Stoffe seitlich lagern, Entsorgung wird gesondert vergütet.	56,000 St	55,00	3.080,00
<b>8.1.50.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mähen von Biotopstruktur Mähwiese Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 10cm Schnittgut</b> Mähen von Biotopstruktur, Typ Mähwiese, Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 10 cm, Schnittgut auf der Baustelle lagern.	150,000 m2	1,60	240,00
<b>8.1.60.</b>	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Ausmähen Gehölzfläche Baumscheibe Durchm. bis 50cm 1Arbeitsgang lagern</b> Ausmähen der Gehölzfläche und Baumscheibe, je Pflanze einen Bereich ausmähen, Durchmesser bis 50 cm, ein Arbeitsgang, Schnittgut auf der Baustelle lagern.	560,000 m2	2,80	1.568,00




## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.1.70.	<b>Kontrolle Sechseck-Drahtgeflecht 500/13/0,7 Durchm. 20-50cm H bis 1,5m</b> Kontrolle Sechseck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-2, Höhe 500 mm, Maschenweite 13 mm, Dicke 0,7 mm, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Durchmesser über 20 bis 50 cm, Höhe bis 1,5 m.	56,000 St	5,00	280,00
8.3.10.	<b>Wässern Pflanzung Bäume StU. 10-12cm und 16-18cm 100l I/St 10Arbeitsgänge</b> Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10 bis 12 cm und 16 bis 18 cm, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 50 l/St, 10 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten.	56,000 St	150,00	8.400,00
8.3.20.	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mulchschicht nachbessern ganzflächig Baumscheibe bis 1m2 Rindenmulch D 3-5cm</b> Mulchschicht nachbessern, ganzflächig, auf Baumscheibe, Größe der Baumscheibe bis 1 m2, Mulchstoff Rindenmulch, gütegesichert, Körnung 20/80, Dicke 3 bis 5 cm.	56,000 m2	6,00	336,00
8.3.30.	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Jungbaumpflege Leittrieb freistellen Astkränze Astquirle ausdünnen 10Äste H bis 6m Durchm. bis 10cm Kronendurchm. bis 3m</b> Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt), gemäß ZTV-Baumpflege, Leittrieb freistellen, Astkränze und Astquirle ausdünnen, 10 zu entfernende Äste je Baum, Gesamthöhe des Baumes bis 6 m, einstämmig, Stammdurchmesser bis 10 cm, mittlerer Kronendurchmesser bis 3 m, Malus (Apfel), anfallende Stoffe seitlich lagern, Entsorgung wird gesondert vergütet.	56,000 St	55,00	3.080,00
8.3.50.	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Mähen von Biotopstruktur Mähwiese Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 10cm Schnittgut</b> Mähen von Biotopstruktur, Typ Mähwiese, Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 10 cm, Schnittgut auf der Baustelle lagern.	150,000 m2	1,60	240,00








## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mm, Maschenweite 13 mm, Dicke 0,7 mm, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Durchmesser über 20 bis 50 cm, Höhe bis 1,5 m.			
		56,000 St	5,00	280,00
<b>Summe 579</b>	<b>Sonstiges zur KG 570</b>			<b>49.272,00</b>
<b>Summe 570</b>	<b>Vegetationsflächen</b>			<b>87.103,00</b>
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen</b>			
<b>591</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
<b>1.1.10.</b>	<b>Baustelle einrichten, vorhalten und räumen</b> Baustelle einrichten: Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zum vertragsgemäßen Vollzug der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baustelle räumen: Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.			
		1,000 psch		1.000,00
<b>1.2.10.</b>	<b>STLB-Bau: 10/2022 000</b> <b>Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen</b> Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.			
		20,000 m	15,00	300,00
<b>Summe 591</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			<b>1.300,00</b>
<b>593</b>	<b>Sicherungsmaßnahmen</b>			
<b>1.3.10.</b>	<b>Baumkronenschutz aus Holz</b> Baumkronenschutz aus Holz			
		10,000 m	15,00	150,00






## Kostenberechnung nach DIN 276

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhäusen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhäusen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	10,000 m3	300,00	3.000,00
<b>2.2.10.</b>	STLB-Bau: 04/2023 084 <b>Stufe Blockstufe Betonwerkstein abbrechen H 17,5 cm Lauf-B 100 cm T 29 cm 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.</b> Abbruch der Blockstufe, aus Betonwerkstein, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Höhe Steigung '17,5' cm, Breite Treppenlauf '100' cm, Tiefe Treppenauftritt '29' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, AusfÄ¼hrung innerhalb des Bauwerks, AusfÄ¼hrung in allen Geschossen, ArbeitshÄ¼he bis 2 m, GerÄ¼teeinsatz ist mÄ¼glich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefÄ¼hrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), die Entsorgung wird gesondert vergütet.	19,000 St	6,00	114,00
<b>2.2.20.</b>	STLB-Bau: 10/2022 084 <b>Einzelfundament Beton abbrechen 24kN/m3 0,25-0,5m3 Geräteinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b> Abbruch des Einzelfundaments aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse '.....' ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchvolumen über 0,25 bis 0,5 m3, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	4,500 m3	300,00	1.350,00




## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.10.	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Baum fällen Durchm. 10-30cm</b> Baum fällen, als Einzelbaum, stückweise absetzen, Stammdurchmesser über 10 bis 30 cm, Schnittstelle höchstens 150 cm über Gelände, Stamm und Astwerk, Schlagabraum häckseln und seitlich lagern.	10,000 St	70,00	700,00
2.5.20.	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Wurzelstock roden ziehen T 20-30cm Durchm. 15-30cm lagern</b> Wurzelstock roden, ziehen, Rodungstiefe über 20 bis 30 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 15 bis 30 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 20 bis 30 cm, gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern.	10,000 St	45,00	450,00
2.6.10.	STLB-Bau: 04/2023 003 <b>Heckengehölz roden B 100-150cm H 200-300cm T 20-30cm lagern</b> Heckengehölz roden, nicht zusammenhängender Bestand, Bewuchsbreite über 100 bis 150 cm, Bewuchshöhe über 200 bis 300 cm, Rodungstiefe über 20 bis 30 cm, gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern.	160,000 m	20,00	3.200,00
6.1.10.	STLB-Bau: 04/2023 084 <b>Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch ländl. Weg abbrechen D bis 10cm Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.</b> Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt- Brechsand-Gemisch, in ländliche Wegen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Dicke bis 10 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Wiegekarte, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	35,000 m3	17,00	595,00
<b>594</b>	<b>Abbruchmaßnahmen</b>			<b>10.759,00</b>
<b>596</b>	<b>Materialentsorgung</b>			








## Kostenberechnung nach DIN 276

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.4.10.	<p>STLB-Bau: 04/2022 087  <b>Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>                      Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p>	5,000 t	110,00	550,00
10.2.10.	<p>STLB-Bau: 04/2022 087  <b>Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>                      Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p>	5,000 t	110,00	550,00
<b>Summe 596</b>	<b>Materialentsorgung</b>			<b>8.700,00</b>
<b>Summe 590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanl..</b>			<b>22.509,00</b>
<b>Summe 500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>			<b>120.872,00</b>




## Kostenberechnung nach DIN 276 Zusammenstellung

**Projekt:** 123 **Ausgleichsflächen Erzhausen**  
**LV:** 1 **Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	
510	Erdbau	4.215,00
540	Baukonstruktionen	3.895,00
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	3.150,00
570	Vegetationsflächen	87.103,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	22.509,00
	<b>Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>120.872,00</b>
<b>510</b>	<b>Erdbau</b>	
511	Herstellung	4.000,00
519	Sonstiges zur KG 510	215,00
	<b>Summe 510 Erdbau</b>	<b>4.215,00</b>
<b>540</b>	<b>Baukonstruktionen</b>	
541	Einfriedungen	3.895,00
	<b>Summe 540 Baukonstruktionen</b>	<b>3.895,00</b>
<b>560</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>	
561	Allgemeine Einbauten	100,00
562	Besondere Einbauten	3.050,00
	<b>Summe 560 Einbauten in Außenanlagen und ..</b>	<b>3.150,00</b>
<b>570</b>	<b>Vegetationsflächen</b>	
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	10.603,00
572	Sicherungsbauweisen	3.200,00
573	Pflanzflächen	18.778,00
574	Rasen- und Saatflächen	5.250,00
579	Sonstiges zur KG 570	49.272,00
	<b>Summe 570 Vegetationsflächen</b>	<b>87.103,00</b>
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen</b>	
591	Baustelleneinrichtung	1.300,00
593	Sicherungsmaßnahmen	1.750,00
594	Abbruchmaßnahmen	10.759,00
596	Materialentsorgung	8.700,00
	<b>Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanl..</b>	<b>22.509,00</b>
<b>G11</b>	<b>Zusammenfassung Gliederung 1</b>	
500	Außenanlagen und Freiflächen	120.872,00
	<b>Summe G11 Zusammenfassung Gliederung 1</b>	<b>120.872,00</b>





## Kostenberechnung nach DIN 276 Zusammenstellung

Projekt: 123 Ausgleichsflächen Erzhausen  
LV: 1 Kostenberechnung Ausgleichsflächen Erzhausen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %	120.872,00 EUR 22.965,68 EUR <b>143.837,68 EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)