

2129_13 Gemeinde Glashütten
Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenausbauarbeiten
in der "Eichwaldstraße" im Ortsteil Schloßborn

Ermittlung der Baukosten für den anteiligen Oberflächenaufbruch
und die Wiederherstellung nach Abschnitt 2.2
auf Grundlage des Angebotes der Fa. Schäfer vom 26.03.2023

Anlage 2

Pos.	Kurztext	EP	ME
2.2.210	Oberflächenbefestigung aus bitumenhaltigem Material aufbrechen und entsorgen d = 15 cm	6,00 €	/m ²
2.2.420	Erdaushub als Z 1.2 Material/Deponieklasse I, d = 45 cm (EP = 13,00 EUR/m ³) - bei d = 0,45 m \triangle	5,85 €	/m ²
2.2.460	Erdplanum	0,73 €	/m ²
2.2.470	Feinplanum	1,04 €	/m ²
2.2.520	Frostschuttschicht, d = 42 cm (EP 42,00 EUR/m ³) bei d = 0,42 m \triangle	17,64 €	/m ²
2.2.600	Asphalttragschicht AC 32 TN, d = 14 cm	23,00 €	/m ²
2.2.640	Bit. Fläche reinigen	0,39 €	/m ²
2.2.650	Asphalttrag- für Asphaltdeckschicht anspritzen	0,68 €	/m ²
2.2.680	Asphaltdeckschicht AC 11 DN, d = 4 cm	12,50 €	/m ²
2.2.710	Abstumpfungsmaßnahmen	0,24 €	/m ²
	Summe:	68,07 €	/m²