



**Gemeinde  
Höchst i. Odw.**

## **Mitteilungsvorlage**

- öffentlich -

**MI-107/26/31**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Abteilung      | Planen & Bauen/Liegenschaften                       |
| Fachbereich    | Allg. Bauverwaltung, Beitragsrecht, Bauantragswesen |
| Sachbearbeiter | Jana Schulz-Stein                                   |
| Datum          | 02.10.2026                                          |

| Beratungsfolge     | Termin     | TOP |
|--------------------|------------|-----|
| Gemeindevorstand   | 08.10.2026 |     |
| Gemeindevertretung | 26.10.2026 |     |

### **Betreff:**

**Kanalsanierung im Ortsteil Hassenroth**

### **Mitteilung / Information:**

Die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus Bad Soden-Salmünster wurde von der Gemeinde Höchst i. Odw. mit den Arbeiten zur Sanierung des Hauptkanals im Ortsteil Hassenroth beauftragt.

Die Kanalsanierung erfolgt mittels Schlauchlining. Hierbei wird ein neues „Innenrohr“ durch das bestehende alte Kanalrohr gezogen. Dieses Kanalsanierungsverfahren hat den Vorteil, dass die Arbeiten schnell abgewickelt werden können und weniger Behinderungen für die Anwohner entstehen.

Die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH führt die Vorarbeiten für die Maßnahme (Reinigen und Vorfräsen) in der KW 41 und 42 durch.

Die Hauptarbeiten (Schlauchliner und Nachfräsen) sollen in der KW 47 – 49 durchgeführt werden. Die Durchführung der Nacharbeiten (Schachtsanierung und Zulaufanbindungen) ist voraussichtlich für die KW 5 - 9 2027 vorgesehen.