

Homberg (Efze), 12.06.2019

Wohnmobilstellplatz Homberg (Efze), am Schwimmbad „Erleborn“

Lage: Teilstück des Flurstückes 157

Größe: Grundstück ca. 5.000 m²,

nicht nutzbarer Rand und Böschungsflächen ca. 2.000 m²

Anzahl der zukünftigen Stellplätze: 36

Breite der Stellplätze: 6,00 m

Länge der Stellplätze: 8,50 m -10,00 m

Oberfläche der Stellplatzflächen: Schotterrassen. Ein- und Ausfahrt in Bitumenbauweise (0/32).

Die Schotterrassenfläche hat talseitig ein Gefälle von 1,5 %, in Längsrichtung Waage.

Saatgut: Parkplatzrasen mit Kräutern.

Böschungen: Landschaftsrasen mit Kräutern.

Böschungsfächen werden mit einer Neigung von 40° umseitig hergestellt. Die Einsaat wird mit Landschaftsrasen mit Kräutern hergestellt. Vorhandener Baum- und Strauchbestand wird soweit wie es möglich ist erhalten. Weiden erhalten einen Verjüngungsschnitt. Das gerodete Holz wird als Habitat auf einen Haufen aufgesetzt. Böschungsfächen werden zusätzlich mit heimischen Gehölzen bepflanzt (Holunder, Weißdorn, Wildrosen etc.).

Entwässerung: Im Bereich des vorhandenen Parkplatzes (Schwimmbad) entsteht eine offene Entwässerungsrinne, Länge: 12 m, Breite: 0,60 m , aus Betonsteinen (Stück 12 cm) aufgesetzt auf Betonbett, Stärke: 30 cm.

Entsorgung: Schwarz- und Grauwasser läuft in eine ca. 35 cm breite und 3 m lange spülbare Edelstahlrinne. Anschluss an Kanalsystem Schwimmbad.

Chem. WC Entsorgung: Spülbare Entsorgungsstation.

Sanitäranlagen und Spülküche: Um den Betrieb des Schwimmbades und der Gastronomie nicht zusätzlich zu belasten wird empfohlen zwei Sanitärcontainer aufzustellen:

Damen: 2 Duschen, 2 Handwaschbecken, 2 Toiletten, 1 Handwaschbecken.

Herren: 2 Duschen, 2 Handwaschbecken, 2 Toiletten, 2 Urinale, 1 Handwaschb.

Spülküche: 2 Spülbecken, evtl. Waschmaschine.

Müllentsorgung: Hausmüll-Großcontainer, Standort zwischen den Sanitärcontainer.

Die Sanitärcontainer (incl. der Müllentsorgung) werden mit Lärchenholz verkleidet.

Energieversorgung: 4-5 münzbetriebene Stromsäulen (4+4).

Trinkwasserversorgung: 1 münzbetriebene Entnahmestelle am Sanitärcontainer.

Die Markierung der 36 Stellplätze erfolgt mit Betonsteinen. Größe 0,16 X 0,16 mit weiß gestrichener Oberfläche, alle 6,00 m = 3 Stück.