Anlage 1 Protokoll BPUS 16.05.2022 Rolf Lambrecht 16.05.2022

Wohnmobielstellplatz Homberg
Erleborn Birkenhain

Pos		Einheit	Menge	Einzel Betrag	Gesamt Preis
1	Baustelleneinrichtung	Stck	1	3.000,00 €	3.000,00 €
2	Fahrgasse Ausfahrt Asphalt 016 einlagig 10 cm stark liefern und einbauen	m2	120	86,00 €	10.320,00 €
3	Vorhandene Schotterflächen 10 cm tief aufreisen	m2	2000	1,15 €	2.300,00 €
4	Steinerde liefern, einbauen und verdichten	m3	70	62,00 €	4.340,00 €
5	Gräben für Versorgungsleitungen ausheben und nach verlegung der Versorgungsleitungen wieder einbauen und verdichten	m3	65	92,00 €	5.980,00 €
6	Böschungseinschnitt lösen, Boden verwerten	m3	100	27,50 €	2.750,00 €
	Basaltschotter, Kalkschotter und 15% Oberboden vermischen und einbauen	m3	200	86,50 €	17.300,00 €
7	Zukünftige Schotterrasenflächen mit geigneter Saatgutmischung einsähen und abwalzen (Feinplanum)	m2	2000	2,15 €	4.300,00 €
8	Versorgungspoller Strom mit je 4 Anschlüssen	Stck	6	3.200,00 €	19.200,00 €
9	Einhausung für Entsorgungscontainer pauschale		1	4.000,00 €	4.000,00 €
10	Wasserbausteine liefern und als Böschungssicherung einbauen	Tonnen	50	116,00 €	5.800,00 €
11	Strom 5x62 liefern und verlegen einschl. Sandummantelung	m	300	17,90 €	5.370,00 €
12	Stellplatzmarkierungen		1	1.900,00 €	1.900,00 €
					- €
				Netto	86.560,00 €
				MWSt	16.446,40 €
				Brutto	103.006,40 €
					- €
	Auf folgende Positionen der Kostenrechnung SIG-Hessen Ingenieure könnte unserer Meinung nach verzichtet werden				- €
					- €
	Grillhütte				30.000,00 €
	Tisch Bank Kombination				6.750,00 €
	Heckenpflanzung, Abschirmung				1.350,00 €
	Gabonienwand				16.800,00 €
	Aufenthaltsfläche				5.000,00 €
	Hochbord				7.600,00 €
	Rundbord				6.650,00 €
	Tiefbord				1.140,00 €
					75.290,00 €
					- €
	Sicherheit				22.000,00 €
	Honorar				36.000,00 €
	MWSt				53.000,00 €
					186.290,00 €