

**Wohnmobilstellplatz Homberg**

Homberg - Der Magistrat

Kostenberechnung

Im Birkenhain V2, Optimiert (17 SPs)

Prof. Steffen, Hütteroth &amp; Schröder GmbH

**SIG-HESSEN INGENIEURE**

Bau-, Geo- &amp; Umwelttechnik Planung Beratung Kontrolle

Bauteil	Menge	Einh.	EP	GP
Fahrgasse Asphalt	295,00	m2	135,00 €	39.825,00 €
Stellplätze	690,00	m2	45,00 €	31.050,00 €
Schotterfläche nacharbeiten	435,00	m2	14,50 €	6.307,50 €
Stellplatzmarkierungen	63,00	m	45,00 €	2.835,00 €
Stromversorgung, Hauptanschluss	1,00	psch	15.000,00 €	15.000,00 €
Mastleuchten	4,00	Stck	950,00 €	3.800,00 €
Versorgungspoller, bis 4 Steckdosen ohne Licht	2,00	Stck	4.250,00 €	8.500,00 €
Versorgungspoller, bis 4 Steckdosen mit Licht	5,00	Stck	4.750,00 €	23.750,00 €
Grillhütte	1,00	Stck	30.000,00 €	30.000,00 €
Tisch - Bank - Kombinationen	3,00	Stck	2.250,00 €	6.750,00 €
Einhausung Reststoffcontainer	1,00	Stck	7.500,00 €	7.500,00 €
Heckenpflanzung, Abschirmung	30,00	m	45,00 €	1.350,00 €
Gabionenwand	60,00	m2	280,00 €	16.800,00 €
Aufenthaltsfläche	100,00	m2	50,00 €	5.000,00 €
Rasenflächen	100,00	m2	4,50 €	450,00 €
Hochbord	200,00	m	38,00 €	7.600,00 €
Rundbord	175,00	m	38,00 €	6.650,00 €
Tiefbord	30,00	m	38,00 €	1.140,00 €
Böschungseinschnitt, lösen, wiederverwerten	145,00	m3	43,00 €	6.235,00 €
Bodenarbeiten, Arbeitsraum	50,00	m3	18,00 €	900,00 €

Netto	221.442,50 €
Sicherheit: 10%	22.144,25 €
Netto	243.586,75 €
Honor.: 15%	36.538,01 €

Netto Neu	280.124,76 €
MwSt: 19%	53.223,70 €
Ges.BK Brutto	333.348,46 €

19.608,73 €/Stellplatz ( 188,33 €/m2)
---------------------------------------

Aufgestellt:

Immenhausen, 27. April 2022

Projektleiter:

Dipl.-Ing. LA Jobst Walter