

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	19.01.2026	beschließend
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Kommunalentwicklung	06.05.2026	vorberatend

Betreff: Stützwand Am Hirschgarten
hier: Freigabe der Entwurfsplanung

Beschlussempfehlung:

Die vorgelegte Entwurfsplanung wird beschlossen und soll wie vorgeschlagen umgesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Gemäß Kostenschätzung ca. 200 TEUR, abzgl. 75 % Anliegerbeiträge.

Beteiligung des Ortsbeirates:

Erfolgt im Nachgang

Begründung:

Die Stützwand in der Straße „Am Hirschgarten“ weist seit etwa dem Jahr 2009 eine Schiefelage auf. Es sind durchgehende vertikale Risse vorhanden. Eine durchgeführte Bewegungsmessung hat ergeben, dass sich die Wand weiterhin langsam bewegt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde daher bereits eine provisorische Sicherung durch Schrägstützen sowie die Absperrung des gefährdeten Bereichs mit Bauzäunen veranlasst.

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen (einschließlich Baugrundgutachten und Prüfung verschiedener Sanierungsvarianten) hat sich gezeigt, dass die wirtschaftlichste Lösung darin besteht, eine neue Wand unmittelbar vor die bestehende Stützwand zu setzen. Diese Variante vermeidet aufwändige Abbruch- und Hangsicherungsarbeiten, ermöglicht eine zügigere Ausführung und verursacht geringere Belastungen für die Anlieger während der Bauzeit.

Die verbleibende Fahrbahnbreite nach Umsetzung der Maßnahme ist ausreichend für Feuerwehr- und Müllfahrzeuge. Der vorgesehene Schrammbord an der Wand wird befahrbar ausgeführt, um die Verkehrslasten nicht auf die untere Stützwand zu übertragen.

Da die Stützwand Teil der Erschließungsanlage ist, werden die Kosten gemäß der Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) anteilig über Anliegerbeiträge gedeckt.

Mit dieser Lösung ist sowohl mit einer Kostenersparnis für die Gemeinde als auch mit geringeren Beitragsbescheiden für die Anlieger zu rechnen.

Nachteilig wirkt sich lediglich eine geringfügige Reduzierung der Fahrbahnbreite in diesem Abschnitt aus.

gez. Karl-Heinz Laufer
Erster Beigeordneter

gez. David Schneider

Anlage(n):

1. 031-S24 Kostenschätzung 2025-11-26
2. Bauwerksplan Stützwand Am Hirschgarten 02.2026