

Gaststättenplanung und Beratung
 Theken- und Schankanlagenbau
 Eisbereiter und Spülmaschinen
 Sicherheitstechnische Prüfung
 Premix- und Postmixanlagen
 Kühlzellen und Fassboxen
 Kohlensäurewarnanlagen
 Schankanlagenreinigung
 Tafelwasseranlagen



Lendle Gastro GmbH • Altmünsterstraße 7 • 65207 Wiesbaden
 Gemeindevorstand der
 Gemeinde Walluf
 Fachbereich III

Mühlstr.40
 65396 Walluf

Angebot:

Veranstaltungsunterkunft **Schanktheke vorn mit Rückbereich** Datum 10.10.2024
 Drobollacherplatz **Dekor und Umbau der Theke** Seite 1
 65369 Walluf **Schränke in Grau Dekor 19mm U 963**

OT -		Arbeitsplatten und Barbrett in F186 ST9 Chicago Concrete Hellgrau		mail	Post	
Stk.	E.	%	G e g e n s t a n d	Listenpreis	Netto	Summe
3,00		10	Anfahrt und Baubesprechung	75,00 €	67,50 €	202,50 €
5,00		10	Anfahrten 2 Monteure	55,00 €	49,50 €	247,50 €
1,00		10	Planungsaufwand 3 d Zeichnung - Virtuell begehbar - 360° Rundgang durch Ihr Gastraum ! - A b g e ä n d e r t	500,00 €	450,00 €	450,00 €
1,00		25	Schanktheke mit Abdeckung : V o r n HAGOLA-Kühltheke von links: wirtseitig Business-Class, First-Class Abmessung: ca. 2380 x 660 x 980mm (BxTxH) Schanktischabdeckung 2380 x 660mm x 50mm, 3 x AK + 1 HK 37mm mit einem Durchgang für Getrenkeleitungen von 60mm, 1 x Tropfmulde mittig, Schankbett ca. 1100 x 350mm Thekenkorpus ca. 2200 x 600/660 x 40 x 890 mm Kühlaggregat mit 3m Leitungsweg im Rückbereich Trockenbau Blende 1 x 2 Schubladen halb / halb NH 350mm oben und 350mm unten 1 x Drehtür mit höhenverstellbaren Einlegeboden und Beleuchtung, rausnehmbar 1 x Drehtür mit höhenverstellbaren Einlegeboden und Beleuchtung, rausnehmbar 1 x 2 Schubladen halb / halb NH 350mm oben und 350mm unten	10.860,00 €	8.145,00 €	8.145,00 €
1,00		10	38mm Siebdruckplatte: Mittelteil Ausgabe ca. 300 x 1000mm mit Edelstahlauflege	320,00 €	288,00 €	288,00 €
1,00		10	Rückbereich hinter der Theke Unterbau von rechts: wirtseitig Abmessung Unterbau: ca. 3950 x 650 x 980mm (BxTxH) Arbeitsplatte 38mm Dekor 3980 x 700mm x 38mm, 4 x Kunststoffkante 2mm, Blende in 19mm DEKOR	3.640,00 €	3.276,00 €	3.276,00 €

Zwischensumme

12.609,00 €

Angebot:

Veranstaltungsunterkunft
Drobollacherplatz
65369 Walluf

**Schanktheke vorn mit Rückbereich
Dekor und Umbau der Theke
Schränke in Grau Dekor 19mm U 963**

Datum 10.10.2024
Seite 3

O T -

Arbeitsplatten und Barbrett in F186 ST9 Chicago Concrete Hellgrau

mail

Post

Stk.	E.	%	G e g e n s t a n d	Listenpreis	Netto	Summe
Übertrag						12.609,00 €

- 1 x Unterbau für ein Thekenaggregat / Hagola mit Steuerung
- 1 Unterbauschrank mit einer Drehtür rechts - Spülenunterbau
Einlegeboden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt.
19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm
- 1 Unterbauschrank Leergut mit einer 3/4 Drehtür links und einem Festen
Einlegeboden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt.
19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm
- 1 Rohrahmengestell CNS für eine Gewerbspülmaschine mit Blenden,
auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt.
- 1 Unterbauschrank mit einer Drehtür links und einem höhenverstellbaren
Einlegeboden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt.
19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm**
- Boden offen für CO2-Flasche - 1 Flaschenhalter CO2-Flasche**
- 1 Müllgutschrank mit einer 3/4 Drehtür links und 1x CNS Auflage für den
Boden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt.
19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm

Seitenküchenteil am Durchgang Unterbau

1,00	10		von links: wirtseitig	3.320,00 €	2.988,00 €	2.988,00 €
<p>Abmessung Unterbau: ca. 3970 x 630 x 980mm (BxTxH) Arbeitsplatte 38mm Dekor 2980 x 600mm x 38mm, 4 x Kunststoffkante 2mm, für 2 x Gewerbspülbecken 300x500x300mm rechts. 1 x Eckteil Leer, für Spülbecken und 1 x Wasserarmatur ND. 1 Unterbauschrank mit einer Drehtür rechts und einem höhenverstellbaren Seitlich offen für Eckrevision. auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt. 19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm</p> <p>1 Unterbauschrank mit 4 Auszügen - Softschließend - 800mm b auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt. 19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm</p> <p>1 Unterbauschrank mit einer Drehtür links und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt. 19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm</p> <p>1 Unterbauschrank mit einer Drehtür rechts und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt. 19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm</p> <p>Ev.mal für einen Herdumbau geeignet!!!!</p> <p>1 Eisschrankunterbau mit einer Drehtür rechts und 1 x CNS Blende Boden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt. 19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm</p> <p>1 Unterbauschrank mit einer Drehtür rechts und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, auf 40x30mm Aluschiene - Putzwassergeschützt. 19mm Dekor mit Kunststoffkante 2mm</p>						

Zwischensumme

15.597,00 €

Angebot:

Veranstaltungsunterkunft
 Drobollacherplatz
 65369 Walluf

Schanktheke vorn mit Rückbereich
Dekor und Umbau der Theke
Schränke in Grau Dekor 19mm U 963

Datum 10.10.2024
 Seite 3

O T -**Arbeitsplatten und Barbrett in F186 ST9 Chicago Concrete Hellgrau****mail****Post**

Stk.	E.	%	G e g e n s t a n d	Listenpreis	Netto	Summe
Übertrag						15.597,00 €

Seitenküchenteil oben am Durchgang
von links: wirtseitig - 19mm Dekor Grau

1,00	10		1 Oberschrank Offenes Regal ca. 600mm b	310,00 €	279,00 €	279,00 €
1,00	10		1 Oberschrank mit 2 Drehtüren und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, .ca. 600 b	410,00 €	369,00 €	369,00 €
1,00	10		1 Oberschrank mit 2 Drehtüren und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, .ca. 600 b	410,00 €	369,00 €	369,00 €
1,00	10		1 Oberschrank mit 2 Drehtüren und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, .ca. 400 b	395,00 €	355,50 €	355,50 €
1,00	10		1 Oberschrank mit 2 Drehtüren und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, .ca. 400 b	395,00 €	355,50 €	355,50 €
1,00	10		1 Oberschrank mit 2 Drehtüren und einem höhenverstellbaren Einlegeboden, .ca. 600 b	468,00 €	421,20 €	421,20 €
1,00	10		1 Oberschrank Offenes Regal ca. 750mm b	330,00 €	297,00 €	297,00 €
2,00	10		Leergutwannen 400x600x300mm Grau	32,00 €	28,80 €	57,60 €
1,00	10		Mülleimer Rechteckig Grau	82,00 €	73,80 €	73,80 €
2,00	10		Gewerbespülbecken 300x500x300mm	121,00 €	108,90 €	217,80 €
1,00	10		ND-Wasserarmatur für ein Spülbecken	138,00 €	124,20 €	124,20 €
1,00	10		Kühlschrank einbau, mit Eisfach	515,00 €	463,50 €	463,50 €
1,00	10		5 l Boiler	110,00 €	99,00 €	99,00 €

Thekenfront mit Barbrett 38mm:
2 x 19mm Dekor Grau

1,00	10		Grau Dekorplatte 2380 x1150x19mm, mit 2mm Kunststoffkante	285,00 €	256,50 €	256,50 €
4,00	10		Grau Dekorplatte 592 x1150x19mm, mit 2mm Kunststoffkante	138,00 €	124,20 €	496,80 €
3,00	10		Barbretthalter T-Provil 50x5mm	48,00 €	43,20 €	129,60 €
1,00	10		Barbrett ca. 300 x 2380 x 38mm Rundum Kunststoffkante	265,00 €	238,50 €	238,50 €
1,00	10		Anlieferung, Montage und Inbetriebnahme	4.920,00 €	4.428,00 €	4.428,00 €

Summe **24.628,50 €**

19% MwSt. **4.679,415 €**

Summe **29.307,92 €**

Zwischensumme

29.307,92 €

Angebot:

Veranstaltungsunterkunft
Drobollacherplatz
65369 Walluf

**Schanktheke vorn mit Rückbereich
Dekor und Umbau der Theke
Schränke in Grau Dekor 19mm U 963**

Datum 10.10.2024
Seite 4

O T -

Arbeitsplatten und Barbrett in F186 ST9 Chicago Concrete Hellgrau

mail

Post

Stk.	E.	%	G e g e n s t a n d	Listenpreis	Netto	Summe
Übertrag						29.307,92 €

Preisstellung: 1 Jahr Gewährleistung ab Lieferscheindatum auf alle gelieferten Teile.

Ohne Lieferschein 1 Jahr Gewährleistung ab Rechnungsdatum.

Auf vorhandene und bereitgestellte Artikel wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Das Angebot verliert ab Angebotsdatum nach 4 Wochen seine Gültigkeit.

50% Anzahlung und 50% bei Lieferung.

Ohne Mauerdurchbrüche, wenn im Angebot nicht ausdrücklich aufgeführt !

Ohne Elektrozuführung !

Ohne Sanitär, Wasserarmaturen und Abfluss lose.

Brandschottung bauseitig zu stellen, wenn im Angebot nicht ausdrücklich aufgeführt !

Schankbetrieb nur mit zugelassener Kohlendioxidwarnanlage !

Im CO²-Betrieb, mit Kundo oder Analox Kohlendioxidwarnanlage.

Bei Mischgas 30% CO² / 70% N² Kundo - oder Analox mit einer Sauerstoffmangelsonde.

Bei Mischgas über 85% N² Anteil oder reines N², nur Analox mit einer Sauerstoffmangelsonde.

Für Kühlaggregate muss für ausreichende Belüftung gesorgt sein.

Entsprechender Freiraum für die Theke/Kühlhaus ist bauseitig zu stellen.

Ebener und tragfähiger Boden für Theke/Kühlhaus ist bauseitig zu stellen.

Für Schäden die bei der Demontage der Theke entstehen (Holzumbau) wird keine Haftung übernommen.

Für Wasseranlagen (Karbonisierer) muss der Anschluß ans Stadtnetz

mit Rückflussverhinderer und Wasserstopp ausgerüstet sein.

Wasseranlage darf nur mit geprüfem und zugelassenem Trinkwasser betrieben werden !

Zusätzliches Material oder Arbeitsaufwand, der nicht im Angebot aufgeführt ist, wird auch zusätzlich berechnet.

Keine Entsorgung alter Teile oder Kühlaggregate, wenn im Angebot nicht ausdrücklich aufgeführt !

Anlieferung nur ebenerdig, wenn im Angebot nicht ausdrücklich aufgeführt !

Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen !

Aus Sicherheitsgründen ist dafür Sorge zu tragen, dass außerhalb der Betriebszeiten

Co₂ und Wasser abgeschaltet werden.

* Der Unterzeichnende ist mit den Lieferbedingungen einverstanden. *

Auftragsbestätigung & Kostenübernahme
Name Druckbuchstaben: _____
Datum / Unterschrift / Stempel

mit freundlichen Grüßen

M.Lendle